

# 予定価格400万円を超える工事における金額変更内容一覧

令和8年3月末時点

番号	工事名	工事場所	請負業者	住所	工事の種別及び概要	当初請負額 (税込)	変更金額1	変更理由1	変更金額2	変更理由2	変更後の契約金額 (税込)
1	二地内管渠築造(1工区)工事	水巻町二東三丁目地内	(株)梅村組	水巻町二東二丁目16番12号	推進・開削工事 工事長 L=135.3m、鋼製幹管ホ-リング一重ケーシング L=30.5m、硬質塩化ビニル管VUφ200 L=104.8m、組立マンホール1号 N=5、小型立坑 N=3、公共汚水柵 N=3、表層工 t=50 A=425㎡	29,209,400	2,079,000	・道路管理者との協議の結果、舗装の増工。・地下構造物があり、予定より推進工等の工程が大幅に伸びたため、交通誘導員の増。・その他各工種の精測による数量変更。			31,288,400
2	吉田地内管渠築造(2工区)工事	水巻町吉田西二丁目地内	(株)長野建設	水巻町吉田西二丁目5番3号	路線延長 146.00m 低耐力力泥土圧式VPφ200 140.50m 鋼製さや管一重ケーシング VUφ200 5.50m 組立2号マンホール内径1200 5基 耐食性組立2号マンホール内径1200 1基 舗装工 27.00㎡	53,302,700	1,311,200	・地元協議により、発進、到達立坑の割振り及び延長の変更。・道路管理者との立会により、舗装復旧範囲の増工。・その他、各工種の精測による数量変更。			54,613,900
3	R7松ヶ谷線道路改良工事	水巻町吉田南三丁目3番地先	喜秀建設工業(株)	水巻町二東二丁目15番12号	工事延長L=143.52m 土工、舗装工、排水構造物工、縁石工、防護柵工、標識工、区画線工、道路付属施設工、階段工、法面工	32,810,800	5,850,900	・防草対策工の増工・水道管布設替作業の増工・交通誘導員を増工・各種数量の精算変更。			38,661,700
4	緑ヶ丘団地マンホール蓋改築更新(1工区)工事	水巻町緑ヶ丘二丁目地内	(株)山賀	水巻町伊左座五丁目14番9号	マンホール蓋更新工合計 50箇所 車道T-14 補助 35箇所 単独 15箇所 路面復旧工 95.0㎡	13,300,100	2,293,500	・道路管理者との協議の結果、舗装工・区画線工の増工。・その他、各工種の精測による数量変更。			15,593,600
5	高松町営住宅外部改善(22号棟)工事	水巻町高松地内	津上産業(株)	北九州市八幡西区鷹ノ巣二丁目10番19号	・外壁安全対策工事 ・屋上(屋根)防水改修工事 ・階段、通路共用灯改修工事 ・外部給排水設備改修工事 ・バルコニー防水改修工事 ・駐輪場改修工事	69,766,400	-259,600	1.外壁補修数量の変更 2.集合ポストの数量変更 3.1階階段クラック補修の変更 4.屋根部分ドレンキャップの数量変更			69,506,800
6	高松町営住宅外部改善(24号棟)工事	水巻町高松地内	(株)中建	水巻町伊左座五丁目3番8号	・外壁安全対策工事 ・屋上(屋根)防水改修工事 ・バルコニー防水改修工事 ・駐輪場改修工事 ・階段、通路共用灯改修工事 ・外部給排水設備改修工事	66,268,400	2,160,400	1.外壁補修数量の変更 2.集合ポストの数量変更 3.共用廊下EXP.J部の手すりパネルの取替			68,428,800
7	高松町営住宅外部改善(23号棟)工事	水巻町高松地内	(株)中柴工務店	北九州市八幡東区尾倉三丁目3番10号	・外壁安全対策工事 ・屋上(屋根)防水改修工事 ・階段、通路共用灯改修工事 ・外部給排水設備改修工事 ・バルコニー防水改修工事 ・駐輪場改修工事	63,052,000	5,901,500	1.外壁補修数量の変更 2.集合ポストの数量変更			68,953,500
8	R7猪熊・机線(新曲川橋)橋梁補修工事【1工区】	水巻町猪熊地内	(株)園田建設	遠賀郡水巻町吉田南二丁目6番11号	橋面工(橋面防水工574.0㎡、舗装工544.0㎡、区画線工116.9m、縁石設置工98.8m、道路鎮設置工13個) 橋梁付属物工(伸縮装置設置工1式、防護柵補修工1式) 構造物取り壊し工(構造物撤去工1式)	32,741,500	5,921,300	・地元協議の結果、区画線工を追加。・警察との協議の結果、夜間の交通誘導員を増工。・車道部の既設舗装版が設計平均厚190mmから230mmとなりアスファルト殻の処分を増工。・その他各種数量の精算変更。			38,662,800
9	吉田小学校体育館空調設備新設工事(再)	水巻町吉田東地内	九昭電設工業(株)	北九州市小倉北区西港町30番4号	・空調ドレン排水の方式変更による減・空調機設置に伴うガラスの改修等の取り止めによる減・電気工事の材料変更及び数量精査による減・九州電力引込工事費負担金の増	55,968,000	-1,056,000	・空調ドレン排水の方式変更による減・空調機設置に伴うガラスの改修等の取り止めによる減・電気工事の材料変更及び数量精査による減・九州電力引込工事費負担金の増			54,912,000
10	R7町道道路舗装補修(第1期)工事	水巻町町内	(株)IWAMOTO	水巻町二東三丁目14-6	施工業者と協議の上、各種数量の精算を行うもの。・舗装工t-50(機械)A=70.0㎡→0.0㎡・舗装工t-50(人力)A=0.0㎡→44.2㎡・舗装工t-100(人力)A=00.0㎡→157.9㎡	4,658,500	415,800	施工業者と協議の上、各種数量の精算を行うもの。・舗装工t-50(機械)A=70.0㎡→0.0㎡・舗装工t-50(人力)A=0.0㎡→44.2㎡・舗装工t-100(人力)A=00.0㎡→157.9㎡			5,074,300

## 予定価格400万円を超える工事における金額変更内容一覧

番号	工事名	工事場所	請負業者	住所	工事の種別及び概要	当初請負額 (税込)	変更金額1	変更理由1	変更金額2	変更理由2	変更後の契約金額 (税込)
11	R7引船・琵琶ノ首線(二反田橋)橋梁補修工事	水巻町下二西地内	(株)東陽建工	水巻町吉田東一丁目2番26号	上・下部工(ひび割れ注入工 1.0 構造物、ひび割れ充填工 1.0 構造物、断面修復工 1.0 構造物、表面含浸工 1.0 式)、橋面工(防水工 22.4 m <sup>2</sup> 、舗装工 151.5 m <sup>2</sup> 、切削オーバーレイ 820.0 m <sup>2</sup> )、橋梁付属物(伸縮装置設置工 橋梁付属物 1.0 式)	9,830,700	1,090,100	・現地再計測の結果、切削オーバーレイ工および区画線設置工の増工。・地元協議で車両の出入り等の調整等に時間を要したため工期延長。			10,920,800
12	高齢者福祉センター空調設備改修工事	水巻町吉田団地6番1号	(有)青木電設	岡垣町山田峠一丁目2番8号	高齢者福祉センターの空調設備および換気設備改修	6,479,000	-57,200	調査の結果、湯沸し室の換気設備が天井扇ではなくレンジフードであったため、天井扇の更新を取りやめるため。			6,534,000
13	頃末・二線(二地区)道路改良工事	水巻町二西地内	(株)宮崎組	水巻町高尾18番73号	工事長L=80m(土工1式、構造物取壊工1式、舗装工789.4m <sup>2</sup> 、縁石工131.7m、排水構造物工55.9m、防護柵工1式)	17,600,000	463,100	・構造物撤去工の鉢さい処分の増。・占用条件の防草対策による防草コンクリートの増。・警察協議の結果、誘導員の増。・その他各種数量の精算変更。			18,063,100
14	R7儀老・貴船元線道路改良工事	水巻町八一丁目1番地内	(有)後藤組	水巻町頃末南三丁目6番15号	土木一式、擁壁工11.2 m、排水構造物工103.16m、縁石工77.20m、防護壁工10.76 m、構造物撤去工1式、舗装工246.0 m <sup>2</sup>	9,625,000	1,129,700	・地元協議の結果、防草対策による防草コンクリート工及び簡易舗装工の増工。・警察協議の結果、誘導員の増工。・その他各種数量の精算変更。			10,754,700
15	R7頃末・二線(下二地区)道路改良工事	水巻町下二地内	川本建設工業(株)	水巻町頃末南三丁目9番6号	土工掘削工V= 56.9m <sup>3</sup> 、残土処理工V= 40.9m <sup>3</sup> 、撤去工Co取壊し処分V= 11.5m <sup>3</sup> 、As取壊し処分V= 11.1m <sup>3</sup> 、As切断工L= 111.7m、舗装工As舗装(t=5cm)A= 53.9m <sup>2</sup> 、(t=4cm)A= 285.9m <sup>2</sup> 、防護柵工横断防止柵工L= 91.4m、路面排水工境界集水溝L= 86.4m、樹設置工N= 5.0個所、道路付属物工N= 1.0式	14,745,500	2,158,200	・当初、発生土で埋戻しを想定していたが、状態が悪かったため購入土での埋戻しを行ったことによる残土処分増工。・舗装版破砕時に鉢滓が出たため、取壊し処分の増工。			16,903,700